STADAKOR s.r.o.

RD Morávka č.p. 259

II. etapa : v rozsahu dle domluvy s investorem

(předpoklad rozsahu a ceny)

CN 28022025

Mgr. Michaela Muroňová, Petr Muroň

Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh

	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku	Celkem
1	Pomocné lešení, lešení	sbr	1,000	45 000,00	45 000,00
2	Zemní práce; terénní úpravy	sbr	1,000	25 000,00	25 000,00
3	Zemní práce; odkopání základů, etapové provádění	sbr	1,000	110 000,00	110 000,00
4	Přesun výkopku v rámci staveniště	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00
5	*Likvidace zeminy bude ceněna nezávsle na rozpočtu dle skutečnosti*				
5	Bourání zdí; kamenné a CPP zdivo	sbr	1,000	115 000,00	115 000,00
6	Bourání kleneb; CPP, narušené klenby	m^2	21,100	1 430,00	30 173,00
7	Demontáž stropů; dřevěný trámový strop	m^2	127,110	250,00	31 777,50
8	Demontáž střešního pláště	m^2	193,905	140,00	27 146,70
9	Demontáž krovu	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00
10	Bourání schodiště; dřevěné a ocelové a terasy (již zahrnuto v I.etapě dle domluvy)	sbr	1,000	-00	0,00
11	Základová konstrukce pro novou terasu (předpoklad)	sbr	1,000	90 000,00	90 000,00
12	Demontáž potrubních a kabelových vedení	sbr	0,000	30 000,00	0,00
13	Bourání podlahových konstrukcí, včetně rýhy pro ztužení základu v 1.PP	m^2	254,700	1 030,00	262 341,00
14	Osekání stávajících omítek	m^2	0,000	175,00	0,00
15	Ztužení základové konstrukce; tl. 200 mm, železobeton, oboustranně, C20/25	m3	37,000	4 490,00	166 130,00
16	Bednění ztužení základové konstrukce; zřízení, stavební prkna, tl. 25 mm	m^2	187,530	750,00	140 647,50
17	Bednění ztužení základové konstrukce; odstranění, stavební prkna, tl. 25 mm	m^2	187,530	110,00	20 628,30
18	Výztuž ztužení základové konstrukce; KARI sítě 150 × 150 × 6,0 mm	t	1,850	65 300,00	120 805,00
19	Nosné zdivo; POROTHERM 45 Profi Dryfix	m^2	5,842	2 560,00	14 956,09
20	Nosné zdivo; POROTHERM 30 Profi Dryfix	m^2	125,315	1 660,00	208 022,90
21	Nenosné příčky; POROTHERM 15 Profi Dryfix	m^2	177,630	950,00	168 748,50
22	Sloupky; ocel, JÄKL 140/5	m	6,000	2 110,00	12 660,00
23	Ztužující věnec; železobeton, C20/25	m^3	6,120	4 560,00	27 904,92
24	Bednění ztužujícího věnce; zřízení	m^2	114,500	850,00	97 325,00
25	Bednění ztužujícího věnce; odstranění	m^2	114,500	370,00	42 365,00
26	Výztuž ztužujícího věnce; B500B, 4 × R12, R8 ā 250 mm;	t	0,612	65 300,00	39 960,34
27	Překlad; ocelový, IPN 140	m	87,200	1 250,00	109 000,00
28	Překlad; ocelový, IPN 180	m	31,200	2 020,00	63 024,00
29	Překlad; keramický, POROTHERM KP 7, 1750 mm	ks	16,000	880,00	14 080,00
30	Překlad; keramický, POROTHERM KP 7, 2500 mm	ks	4,000	1 570,00	6 280,00
31	Překlad; keramický, POROTHERM KP 14,5, 1250 mm	ks	13,000	530,00	6 890,00
32	Stropní konstrukce, ocelové válcované nosníky IPN 140	m	16,880	1 250,00	21 100,00
33	Stropní konstrukce; trapézové plechy	m^2	21,100	1 150,00	24 265,00
34	Stropní konstrukce; KARI sítě	m^2	21,100	3 820,00	80 602,00
35	Stropní konstrukce; nadbetonávka C20/25; tl. 60 mm	m^2	21,100	405,00	8 545,50
36	Stropní konstrukce; dřevěný trámový strop; trámy 250 × 150 mm; hoblované	m^3	5,300	42 510,00	225 303,00
37	Stropní konstrukce; dřevěný trámový strop; záklop, palubky, tl. 20 mm	m^2	127,110	810,00	102 959,10
38	Stropní konstrukce; dřevěný trámový strop; záklop, dřevěné bednění, tl. 25 mm	m^2	127,110	350,00	44 488,50
39	Krov; vázaná konstrukce krovu, včetně kotvících prvků	m^3	7,750	35 300,00	273 575,00
40	Bednění; záklop střešní konstrukce, PAVATEX, tl. 60 mm	m^2	253,960	650,00	165 074,00
41	Střešní okna Velux, žaluzie, el.ovl.dle NZÚ	ks	4,000	36 000,00	144 000,00
42	DHV, mPVC, min. 1,5 mm	m^2	253,960	95,00	24 126,20
43	Laťování; 40 × 60 mm, latě a kontralatě pro střešní krytinu	m^2	253,960	220,00	55 871,20
44	Střešní krytina, Satjam Roof, Pzn, RAL 3009, vč.příslušenství	m^2	253,960	1 450,00	368 242,00
45	Staveništní schodiště; dřevěné, přímě, tříramenné	sbr	1,000	45 000,00	45 000,00
46	Dodatečná dohodnutá sleva	sbr	1,000	-150 000,00	-150 000,00
47	Tepelná izolace; obvodové stěny, ISOVER EPS GREYWALL, tl. 200 mm	m^2	263,670	930,00	245 213,10
48	Tepelná izolace; střecha, ISOVER UNI, tl. 180+200+40 mm	m^2	198,250	1 290,00	255 742,50
49	Tepelná izolace; podlahy, ISOVER EPS 100 S, tl. 200 mm	m^2	50,820	750,00	38 115,00
50	Tepelná izolace; podlahy, ISOVER EPS 100 S, tl. 150 mm	m^2	40,580	570,00	23 130,60
51	Tepelná izolace; stropu, ISOVER EPS 100 S, tl. 80 mm	m^2	108,200	310,00	33 542,00
52	Hydroizolace; GLASTEK MINERAL SPECIAL, tl. 4 mm	m^2	138,800	370,00	51 356,00
53	Podkladní beton; C20/25, tl. 100 mm	m^2	47,400	680,00	32 232,00
54	Podlahová vrstva; betonová mazanina, tl. 50 mm	m^2	47,400	510,00	24 174,00

55	Podlahová vrstva; anhydritová roznášecí vrstva, tl. 60 mm	m^2	199,600	610,00	121 756,00
56	Podlahová vrstva; nášlapná vrstva, laminátová podlaha, včetně PE pěnové tlumící vrstvy, montáž	m^2	0,000	460,00	0,00
57	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
58	Podlahová vrstva; nášlapná vrstva, keramická dlažba, včetně flexibilního lepidla, montáž	m^2	0,000	830,00	0,00
59	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
60	Povrchová úprava; strop, 1.PP, ztužující vrstva včetně výztužné tkaniny	m^2	0,000	450,00	0,00
61	Rošt z latí s příložkami z OSB	m^2	0,000	560,00	0,00
62	Parozábrana; JUTAFOL N Al	m^2	0,000	120,00	0,00
63	SDK podhled; dvojitý nosný rošt z teknostěnných ocelových profilů CD+CW, jednoduchý záklop SDK FH2, včetně páskování a tmelení	m^2	0,000	2 470,00	0,00
64	Povrchová úprava; stěny 1.PP, ztužující vrstva včetně výztužné tkaniny	m^2	0,000	450,00	0,00
65	Omítky; vnější, BAUMIT SILIKONTOP, 1,5 mm, probarvená, včetně ztužující vrstvy a výztužné tkaniny	m^2	194,710	1 110,00	216 128,10
66	Omítky; vnitřní, sádrová	m^2	477,630	310,00	148 065,30
67	Keramický obklad, vnitřní, montáž	m^2	0,000	830,00	0,00
68	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
69	Povrchová úprava; kamenný obklad, vnější, montáž	m^2	0,000	1 030,00	0,00
70	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
71	Povrchová úprava; dřevěný obklad, vnější, montáž	m^2	0,000	1 990,00	0,00
72	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
73	Vnější dveře a okna, dle soupisu (bude řešeno samostatným rozpočtem)	sbr	0,000	-00	0,00
74	Vnitřní dveře a okna, dle soupisu (bude řešeno samostatným rozpočtem)	sbr	0,000	-00	0,00
75	*zhotovitel čeká na nabídku dodavatele*				
76	TZB, ZTI; vodovod, potrubní rozvody, PPR, PN16	sbr	1,000	18 200,00	18 200,00
77	TZB, ZTI; vodovod, TI potrubí, PE	sbr	1,000	5 900,00	5 900,00
78	TZB, ZTI; vodovod, armatury, PPR/mosaz, včetně pojistné sestavy	sbr	1,000	23 800,00	23 800,00
79	TZB, ZTI; směšovací baterie a rohové ventily; ODHAD, cena bude upravena na základě výběru stavebníka	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00
80	TZB, ZTI; kanalizace, potrubní rozvody, PVC, systém KG	sbr	1,000	12 100,00	12 100,00
81	TZB, ZTI; kanalizace, potrubní rozvody, PP, systém HT	sbr	1,000	12 100,00	12 100,00
82	TZB, ZTI; kanalizace, zápachové uzávěrky	sbr	1,000	5 900,00	5 900,00
83	TZB, sanita; ODHAD, cena bude upravena na základě výběru stavebníka	sbr	1,000	60 000,00	60 000,00
84	TZB; tepelné čerpadlo, země-voda, 5,9 kW	ks	1,000	245 000,00	245 000,00
85	*samotný vrt není součástí cenové nabídky, je nutné provedení odbornou firmou*				
86	TZB; krbová kamna, do 6 kW	ks	0,000	42 500,00	0,00
87	TZB, elektroinstalace; silnoproud, HDV, včetně zemních prací a doplňků	sbr	0,000	-00	0,00
88	TZB, elektroinstalace; slaboproud, napojení objektu, včetně zemních prací a doplňků	sbr	0,000	-00	0,00
89	TZB, elektroinstalace; silnoproud/slaboproud, kabelové vedení v objektu	sbr	1,000	60 000,00	60 000,00
90	TZB, elektroinstalace; silnoproud/slaboproud, drážky, doplňky	sbr	1,000	40 000,00	40 000,00
91	TZB, elektroinstalace; silnoproud/slaboproud, finalizace, vypínače a zásuvky, TANGO, bílé	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00
92	TZB, elektroinstalace; silnoproud, elektroměrový rozvaděč a pojistná skříň	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
93	TZB, elektroinstalace; slaboproud, zabezpečovací systémy	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
94	TZB, elektroinstalace; návrh	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
95	TZB, elektroinstalace; revize	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
96	TZB, vytápění; potrubní rozvody	sbr	1,000	36 790,00	36 790,00
97	TZB, vytápění; armatury	sbr	1,000	20 440,00	20 440,00
98	TZB, vytápění; topná tělesa	ks	5,000	16 850,00	84 250,00
99	TZB, vytápění; podlahové topení	m^2	164,730	350,00	57 655,50
100	TZB, vytápění; rozdělovač podlahového topení, včetně vysekání otvoru a zapravení	ks	2,000	9 130,00	18 260,00
101	TZB ,VZT; potrubní rozvody, včetně doplňkových tvarovek	sbr	1,000	62 940,00	62 940,00
102	TZB ,VZT; ukončovací prvky, vyústě a mřížky, včetně regulačních prvků	sbr	1,000	22 040,00	22 040,00
103	TZB ,VZT; rekuperační jednotka, do 200/2000 kW, do 400 m^3/h	ks	1,000	75 160,00	75 160,00
104	TZB; ČOV, PŘEDPOKLAD TOPAS S 5	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
105	TZB; retenční nádrž, PŘEDPOKLAD, ENK 5	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
	Mezisoučet				5 779 007,34
	nákladní doprava		1,60 %		92 464,12

	přesun osob ,zajištění materiálu, manipulace, zřízení staveniště		2,40 %		138 696,18
	podružný materiál		0,80 %		46 232,06
Celkem bez DPH :					**6 056 399,70 Kč**
DPH					12,00 %
Celkem včetně DPH :					**6 783 167,66 Kč**

Poznámka:

1) v ceně není elektro přípojka, vodovodní přípojka, okna, dveře ! (bude řešeno případně samostatným rozpočtem)

2) rozsah dle požadavků investora z osobní schůzky dne 20.2.2025

Financování : 20%/20%/20%/20%/20%

Záruka : 60měsíců

Převzal a souhlasí :

Ve Frýdku-Místku dne 28.2.2025 .

---

www.stadakor.cz

Sídlo firmy

STADAKOR s.r.o.

28. října 1495; 738 01, Frýdek-Místek

E-mail:firma@stadakor.cz

IČO:27792501

DIČ:CZ27792501

Společnost zaps. V OR u KS v Ostravě,oddíl C,vložka 41797

Bankovní spojení

35-8621850207/0100 Komerční banka

Mob. 737 802 997

Mob. 603 931 444

Daniel Kozel, MBA

Digitálně podepsal Daniel Kozel, MBA
Datum: 2025.02.28 08:21:07 +01'00'