STADAKOR s.r.o.

RD Morávka č.p. 259

I. etapa: změnový list, dodatek č. 001 k SoD

(předpoklad rozsahu a ceny)

CN 28022025

po revizi

Mgr. Michaela Muroňová, Petr Muroň

Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh

	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku	Celkem
1	**Zemní práce**				
2	Sejmutí ornice; tl. 30 cm	m^2	24,000	350,00	8 400,00
3	Hloubení rýh; tř. zeminy do 3, strojně a ručně	m^3	58,000	2 240,00	129 920,00
4	Přesun výkopku v rámci staveniště do 30m	m^3	66,000	850,00	56 100,00
5	*Likvidace zeminy bude ceněna nezávsle na rozpočtu dle skutečnosti*				
6	**Základové konstrukce**				
7	Základové pásy; železobeton, C20/25	m^3	0,000	5 900,00	0,00
8	Výztuž základových pásů; betonářská ocel B500B (10 505); předpoklad	t	0,000	65 300,00	0,00
9	Bednění základových desek; zřízení, stavební prkna	m^2	33,600	4 050,00	136 080,00
10	Bednění základových desek; odstranění, stavební prkna	m^2	33,600	585,00	19 656,00
11	Prostupy základovými konstrukcemi (studna, 2×venkovní kohout, vodovodní přípojka, kanalizace, napojení NN, voda z retence)	ks	7,000	3 000,00	21 000,00
12	**Drenáže, kanalizace, uzemnění**				
13	Drenáž; perforovaná drenážní trubka, tl. 100 mm, PVC	m	47,750	1 040,00	49 660,00
14	Drenáž; štěrkový zásyp; štěrkopísek, kamenivo frakce 16-32 mm	m^3	20,628	4 600,00	94 888,80
15	Drenáž; geotextilie, 300 g/m^2	m^2	152,800	130,00	19 864,00
16	Drenáž; nopová folie	m^2	77,850	1 260,00	98 091,00
17	Dešťová kanalizace; svodné potrubí	m	24,700	2 530,00	62 491,00
18	Elektroinstalace; uzemnění	sbr	1,000	42 000,00	42 000,00
19	**VRN**				
20	Technický dozor, inženýring	sbr	1,000	15 000,00	15 000,00
A001	Bourání; základové zdivo, kamenné	m^3	64,000	2 950,00	188 800,00
A002	Základové pásy; prostý beton, C20/25	m^3	23,000	4 490,00	103 270,00
A003	Základové pásy; tvarovky ztraceného bednění a prostý beton, C20/25, tl. 300 mm	m^2	14,000	990,00	13 860,00
A004	Základové pásy; tvarovky ztraceného bednění a prostý beton, C20/25, tl. 450 mm	m^2	144,000	1 950,00	280 800,00
A005	Výztuž základových pásů; betonářská ocel B500B (10 505)	t	5,175	56 600,00	292 905,00
	ocelová výztuž, pruty ø 12 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 75 kg/m^3				
A006	Podkladní beton; železobeton, C20/25, tl. 200 mm	m^2	132,000	1 490,00	196 680,00
A007	Výztuž podkladního betonu; betonářská ocel B500B (10 505),	t	3,036	56 600,00	171 837,60
	ocelová výztuž, svařované sítě KARI 100×100×8,0 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 115 kg/m^3				
A008	Štěrkový podsyp; 0-32 mm	m^3	26,400	4 400,00	116 160,00
A009	Nenosné stěny; ztracené bednění, C20/25, tl. 150 mm	m^2	8,000	850,00	6 800,00
A010	Výztuž nenosných zdí; betonářská ocel B500B (10 505)	t	0,060	56 600,00	3 396,00
	ocelová výztuž, pruty ø 10 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 50 kg/m^3				
A011	Hydroizolace; 1.PP, vodorovná, GLASTEK MINERAL SPECIAL, tl. 4 mm	m^2	130,000	370,00	48 100,00
A012	Hydroizolace; 1.PP, svislá, GLASTEK MINERAL SPECIAL, tl. 4 mm	m^2	45,000	370,00	16 650,00
	Mezisoučet				2 175 759,40
	nákladní doprava		5,00 %		108 787,97
	přesun hmot v budovách do 12m		2,50 %		54 393,99
	přesun osob		10,00 %		217 575,94
	podružný materiál		3,00 %		65 272,78
Celkem bez DPH :					**2 621 790,08 Kč**
DPH					12,00 %
Celkem včetně DPH :					**2 936 404,89 Kč**

Poznámka:

1) rozsah stavebních prací upraven na základě domluvy s investorem na KD, dle zápisu v SD a osobního jednání za účasti Petra a Eduarda Muroně, Ing. Kozla a Ing. Čerňanského

2) rozpočet již po revizi, vypracován dne 9.2.2026 po jednání se stavebníkem

Financování : 40%/40%/20%

Záruka : 60 měsíců

Převzal a souhlasí :

Ve Frýdku-Místku dne **09.02.2026**

---

www.stadakor.cz

Sídlo firmy

STADAKOR s.r.o.

28. října 1495; 738 01, Frýdek-Místek

E-mail:firma@stadakor.cz

IČO:27792501

DIČ:CZ27792501

Společnost zaps. V OR u KS v Ostravě,oddíl C,vložka 41797

Bankovní spojení

35-8621850207/0100 Komerční banka

Mob. 737 802 997