STADAKOR s.r.o.

RD Morávka č.p. 259

II. etapa: změnový list, dodatek č. 002 k SoD

(předpoklad rozsahu a ceny)

CN 28022025

Mgr. Michaela Muroňová, Petr Muroň

Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh

	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku	Celkem
1	Pomocné lešení, lešení	sbr	1,000	45 000,00	45 000,00
2	Zemní práce; terénní úpravy	sbr	1,000	25 000,00	25 000,00
3	Zemní práce; odkopání základů	sbr	1,000	82 500,00	82 500,00
4	Přesun výkopku v rámci staveniště	sbr	1,000	22 500,00	22 500,00
	Likvidace zeminy bude ceněna nezávsle na rozpočtu dle skutečnosti				
5	Bourání zdí; kamenné a CPP zdivo	sbr	1,000	287 500,00	287 500,00
6	Bourání kleneb; CPP, narušené klenby	m^2	21,100	1 430,00	30 173,00
7	Demontáž stropů; dřevěný trámový strop	m^2	127,110	250,00	31 777,50
8	Demontáž střešního pláště	m^2	193,905	140,00	27 146,70
9	Demontáž krovu	sbr	1,000	30 000,00	30 000,00
10	Bourání schodiště; dřevěné a ocelové a terasy (již zahrnuto v I.etapě dle domluvy)	sbr	1,000	-00	0,00
11	Základová konstrukce pro novou terasu (předpoklad)	sbr	1,000	90 000,00	90 000,00
12	Demontáž potrubních a kabelových vedení	sbr	0,000	30 000,00	0,00
13	Bourání podlahových konstrukcí, včetně rýhy pro ztužení základu v 1.PP	m^2	208,000	1 030,00	214 240,00
14	Osekání stávajících omítek	m^2	0,000	175,00	0,00
15	Ztužení základové konstrukce; tl. 200 mm, železobeton, oboustranně, C20/25	m^3	0,000	4 490,00	0,00
16	Bednění ztužení základové konstrukce; zřízení, stavební prkna, tl. 25 mm	m^2	0,000	750,00	0,00
17	Bednění ztužení základové konstrukce; odstranění, stavební prkna, tl. 25 mm	m^2	0,000	110,00	0,00
18	Výztuž ztužení základové konstrukce; KARI sítě 150 × 150 × 6,0 mm	t	0,000	65 300,00	0,00
19	Nosné zdivo; POROTHERM 45 Profi Dryfix	m^2	160,067	2 560,00	409 770,82
20	Nosné zdivo; POROTHERM 30 Profi Dryfix	m^2	134,858	1 660,00	223 863,45
21	Nenosné příčky; POROTHERM 15 Profi Dryfix	m^2	176,492	950,00	167 667,28
22	Sloupky; ocel, JÄKL 140/5	m	6,000	2 110,00	12 660,00
23	Ztužující věnec; železobeton, C20/25	m^3	6,120	4 560,00	27 904,92
24	Bednění ztužujícího věnce; zřízení	m^2	114,500	850,00	97 325,00
25	Bednění ztužujícího věnce; odstranění	m^2	114,500	370,00	42 365,00
26	Výztuž ztužujícího věnce; betonářská ocel B500B (10 505)	t	0,520	56 600,00	29 440,91
	ocelová výztuž, pruty 4 × ø 12 mm, třmínky ø 8 mm á 250 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 85 kg/m³				
27	Překlad; ocelový, IPN 140	m	90,000	1 250,00	112 500,00
28	Překlad; ocelový, IPN 180	m	48,000	2 020,00	96 960,00
29	Překlad; keramický, POROTHERM KP 7, 1750 mm	ks	16,000	880,00	14 080,00
30	Překlad; keramický, POROTHERM KP 7, 2500 mm	ks	4,000	1 570,00	6 280,00
31	Překlad; keramický, POROTHERM KP 14,5, 1250 mm	ks	13,000	530,00	6 890,00
32	Stropní konstrukce, ocelové válcované nosníky IPN 140	m	0,000	1 250,00	0,00
33	Stropní konstrukce; trapézové plechy	m^2	0,000	1 150,00	0,00
34	Stropní konstrukce; KARI sítě	m^2	0,000	3 820,00	0,00
35	Stropní konstrukce; nadbetonávka C20/25; tl. 60 mm	m^2	0,000	405,00	0,00
36	Stropní konstrukce; dřevěný trámový strop; trámy 250 × 150 mm; hoblované	m^3	5,300	42 510,00	225 303,00
37	Stropní konstrukce; dřevěný trámový strop; záklop, palubky, tl. 20 mm	m^2	127,110	810,00	102 959,10
38	Stropní konstrukce; dřevěný trámový strop; záklop, dřevěné bednění, tl. 25 mm	m^2	127,110	350,00	44 488,50
39	Krov; vázaná konstrukce krovu, včetně kotvících prvků	m^3	7,750	35 300,00	273 575,00
40	Bednění; záklop střešní konstrukce, PAVATEX, tl. 60 mm	m^2	253,960	650,00	165 074,00
41	Střešní okna Velux, žaluzie, el.ovl.dle NZÚ	ks	4,000	36 000,00	144 000,00
42	DHV, mPVC, min. 1,5 mm	m^2	253,960	95,00	24 126,20
43	Laťování; 40 × 60 mm, latě a kontralatě pro střešní krytinu	m^2	253,960	220,00	55 871,20
44	Střešní krytina, Satjam Roof, Pzn, RAL 3009, vč.příslušenství	m^2	253,960	1 450,00	368 242,00
45	Staveništní schodiště; dřevěné, přímé, tříramenné	sbr	1,000	45 000,00	45 000,00
46	Dodatečná dohodnutá sleva	sbr	1,000	-150 000,00	-150 000,00
47	Tepelná izolace; obvodové stěny, ISOVER EPS GREYWALL, tl. 200 mm	m^2	263,670	930,00	245 213,10
48	Tepelná izolace; střecha, ISOVER UNI, tl. 180+200+40 mm	m^2	198,250	1 290,00	255 742,50
49	Tepelná izolace; podlahy, ISOVER EPS 100 S, tl. 200 mm	m^2	50,820	750,00	38 115,00
50	Tepelná izolace; podlahy, ISOVER EPS 100 S, tl. 150 mm	m^2	40,580	570,00	23 130,60
51	Tepelná izolace; stropu, ISOVER EPS 100 S, tl. 80 mm	m^2	108,200	310,00	33 542,00
52	Hydroizolace; svislá, GLASTEK MINERAL SPECIAL, tl. 4 mm	m^2	0,000	370,00	0,00
53	Podkladní beton; C20/25, tl. 100 mm	m^2	0,000	680,00	0,00
54	Podlahová vrstva; betonová mazanina, tl. 50 mm	m^2	47,400	510,00	24 174,00
55	Podlahová vrstva; anhydritová roznášecí vrstva, tl. 60 mm	m^2	199,600	610,00	121 756,00
56	Podlahová vrstva; nášlapná vrstva, laminátová podlaha, včetně PE pěnové tlumící vrstvy, montáž	m^2	0,000	460,00	0,00
57	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
58	Podlahová vrstva; nášlapná vrstva, keramická dlažba, včetně flexibilního lepidla, montáž	m^2	0,000	830,00	0,00
59	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
60	Povrchová úprava; strop, 1.PP, ztužující vrstva včetně výztužné tkaniny	m^2	0,000	450,00	0,00
61	Rošt z latí s přiložkami z OSB	m^2	0,000	560,00	0,00
62	Parozábrana; JUTAFOL N Al	m^2	0,000	120,00	0,00
63	SDK podhled; dvojitý nosný rošt z teknostěnných ocelových profilů CD+CW, jednoduchý záklop SDK FH2, včetně páskování a tmelení	m^2	0,000	2 470,00	0,00
64	Povrchová úprava; stěny 1.PP, ztužující vrstva včetně výztužné tkaniny	m^2	0,000	450,00	0,00
65	Omítky; vnější, BAUMIT SILIKONTOP, 1,5 mm, probarvená, včetně ztužující vrstvy a výztužné tkaniny	m^2	194,710	1 110,00	216 128,10
66	Omítky; vnitřní, sádrová	m^2	477,630	310,00	148 065,30
67	Keramický obklad, vnitřní, montáž	m^2	0,000	830,00	0,00
68	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
69	Povrchová úprava; kamenný obklad, vnější, montáž	m^2	0,000	1 030,00	0,00

70	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
71	Povrchová úprava; dřevěný obklad, vnější, montáž	m^2	0,000	1 990,00	0,00
72	*Materiál bude naceněn samostatně dle výběru stavebníka*				
73	Vnější dveře a okna, dle soupisu (bude řešeno samostatným rozpočtem)	sbr	0,000	-00	0,00
74	Vnitřní dveře a okna, dle soupisu (bude řešeno samostatným rozpočtem)	sbr	0,000	-00	0,00
75	*zhotovitel čeká na nabídku dodavatele*				
76	TZB, ZTI; vodovod, potrubní rozvody, PPR, PN16	sbr	1,000	18 200,00	18 200,00
77	TZB, ZTI; vodovod, TI potrubí, PE	sbr	1,000	5 900,00	5 900,00
78	TZB, ZTI; vodovod, armatury, PPR/mosaz, včetně pojistné sestavy	sbr	1,000	23 800,00	23 800,00
79	TZB, ZTI; směšovací baterie a rohové ventily; ODHAD, cena bude upravena na základě výběru stavebníka	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00
80	TZB, ZTI; kanalizace, potrubní rozvody, PVC, systém KG	sbr	1,000	12 100,00	12 100,00
81	TZB, ZTI; kanalizace, potrubní rozvody, PP, systém HT	sbr	1,000	12 100,00	12 100,00
82	TZB, ZTI; kanalizace, zápachové uzávěrky	sbr	1,000	5 900,00	5 900,00
83	TZB, sanita; ODHAD, cena bude upravena na základě výběru stavebníka	sbr	1,000	60 000,00	60 000,00
84	TZB; tepelné čerpadlo, země-voda, 5,9 kW	ks	1,000	245 000,00	245 000,00
85	*samotný vrt není součástí cenové nabídky, je nutné provedení odbornou firmou*				
86	TZB; krbová kamna, do 6 kW	ks	0,000	42 500,00	0,00
87	TZB, elektroinstalace; silnoproud, HDV, včetně zemních prací a doplňků	sbr	0,000	-00	0,00
88	TZB, elektroinstalace; slaboproud, napojení objektu, včetně zemních prací a doplňků	sbr	0,000	-00	0,00
89	TZB, elektroinstalace; silnoproud/slaboproud, kabelové vedení v objektu	sbr	1,000	60 000,00	60 000,00
90	TZB, elektroinstalace; silnoproud/slaboproud, drážky, doplňky	sbr	1,000	40 000,00	40 000,00
91	TZB, elektroinstalace; silnoproud/slaboproud, finalizace, vypínače a zásuvky, TANGO, bílé	sbr	1,000	35 000,00	35 000,00
92	TZB, elektroinstalace; silnoproud, elektroměrový rozvaděč a pojistná skříň	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
93	TZB, elektroinstalace; slaboproud, zabezpečovací systémy	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
94	TZB, elektroinstalace; návrh	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
95	TZB, elektroinstalace; revize	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
96	TZB, vytápění; potrubní rozvody	sbr	1,000	36 790,00	36 790,00
97	TZB, vytápění; armatury	sbr	1,000	20 440,00	20 440,00
98	TZB, vytápění; topná tělesa	ks	5,000	16 850,00	84 250,00
99	TZB, vytápění; podlahové topení	m^2	164,730	350,00	57 655,50
100	TZB, vytápění; rozdělovač podlahového topení, včetně vysekání otvoru a zapravení	ks	2,000	9 130,00	18 260,00
101	TZB ,VZT; potrubní rozvody, včetně doplňkových tvarovek	sbr	1,000	62 940,00	62 940,00
102	TZB ,VZT; ukončovací prvky, vyústě a mřížky, včetně regulačních prvků	sbr	1,000	22 040,00	22 040,00
103	TZB ,VZT; rekuperační jednotka, do 200/2000 kW, do 400 m^3/h	ks	1,000	75 160,00	75 160,00
104	TZB; ČOV, PŘEDPOKLAD TOPAS S 5	ks	1,000	80 000,00	80 000,00
105	TZB; retenční nádrž, PŘEDPOKLAD, ENK 5	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
			0,000	-00	
A001	Geodetické zaměření, vytyčení základů, zaměření provedené stavby)	sbr	1,000	21 000,00	21 000,00
A002	Manipulační technika; jeřáb	sbr	1,000	80 000,00	80 000,00
A003	Komín; jednoprůduchový, CIKO, dn 160 mm, v. 12,5 m (bez komín.stříšky)	sbr	1,000	93 000,00	93 000,00
A004	Povrchová úpravy, nadstřešní část komína, silikonová omítka	sbr	1,000	9 000,00	9 000,00
A005	Stropní konstrukce; nosníkový strop POROTHERM, vložky MIAKO	m^2	80,550	3 990,00	321 394,50
A006	Bednění stropních konstrukcí; zřízení, stavební prkna	m^2	22,000	4 050,00	89 100,00
A007	Bednění stropních konstrukcí; odstranění, stavební prkna	m^2	22,000	585,00	12 870,00
A008	Výztuž stropní konstrukce; betonářská ocel B500B (10 505)	t	0,403	56 600,00	22 795,65
	ocelová výztuž, svařované sítě KARI 150×150×6,0 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 25 kg/m^3				
A009	Stropní konstrukce; podepření	sbr	1,000	56 000,00	56 000,00
A010	Odvodnění sklepních prostor,	sbr	1,000	50 000,00	50 000,00
A011	Čerpání betonu	sbr	1,000	84 000,00	84 000,00
A012	Technický dozor, inženýring, koordinace, nad rámec KD	sbr	1,000	92 880,00	92 880,00
	Mezisoučet				6 570 625,83
	přesun hmot v budovách do 12 m		2,50 %		164 265,65
	nákladní doprava včetně HR		1,80 %		118 271,26
	přesun osob ,zajištění materiálu, manipulace, zřízení staveniště		2,40 %		157 695,02
	podružný materiál		0,80 %		52 565,01
Celkem bez DPH :					**7 063 422,77 Kč**
DPH					12,00 %
Celkem včetně DPH :					**7 911 033,50 Kč**

Poznámka:

1) v ceně není elektro přípojka, vodovodní přípojka, okna, dveře ! (bude řešeno případně samostatným rozpočtem)

2) rozsah stavebních prací upraven na základě domluvy s investorem na KD, dle zápisu v SD a osobního jednání za účasti Petra a Eduarda Muroně, Ing. Kozla a Ing. Čerňanského

3) aktualizace na základě velkého rozsahu změn, předpokládaný termín dokončení 8/2027

4) likvidace odpadu, poplatky, manipulace, kontejnerová doprava bude účtována samostatně dle fakturace

Financování : 20%/20%/20%/20%/20%

Záruka : 60 měsíců

Převzal a souhlasí :

Ve Frýdku-Místku dne **09.02.2026**

----

www.stadakor.cz

Sídlo firmy

STADAKOR s.r.o.

28. října 1495; 738 01, Frýdek-Místek

E-mail:firma@stadakor.cz

IČO:27792501

DIČ:CZ27792501

Společnost zaps. V OR u KS v Ostravě,oddíl C,vložka 41797

Bankovní spojení

35-8621850207/0100 Komerční banka

Mob. 737 802 997

Mob. 603 931 444