STADAKOR s.r.o.

RD Morávka č.p. 259

I. etapa: změnový list, dodatek č. 001 k SoD

(předpoklad rozsahu a ceny , spodní stavba)

CN 11032026

Mgr. Michaela Muroňová, Petr Muroň
Starobělská 2605/62, Ostrava-Zábřeh

	Popis	MJ	Množství	Cena za jednotku	Celkem
1	**Zemní práce**				
2	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině	m^2	24,000	350,00	8 400,00
3	Hloubení rýh; tř. zeminy do 3, strojně a ručně	m^3	103,026	790,00	81 390,54
4	Přesun výkopku v rámci staveniště do 30m	m^3	110,226	320,00	35 272,32
5	*Likvidace zeminy bude ceněna nezávsle na rozpočtu dle skutečnosti*				
6	Zásyp výkopu; tř. zeminy do 3, strojně a ručně	m^3	51,750	275,00	14 231,25
7	**Základové konstrukce a spodní stavba**				
8	Základové pásy; prostý beton, C20/25	m^3	23,000	4 490,00	103 270,00
9	Založení zdiva; vyrovnání a usazení	m	46,050	380,00	17 499,00
10	Základové pásy; tvarovky ztraceného bednění a prostý beton, C20/25, tl. 300 mm	m^2	21,000	1 950,00	40 950,00
11	Základové pásy; tvarovky ztraceného bednění a prostý beton, C20/25, tl. 400 mm	m^2	87,000	2 950,00	256 650,00
12	Výztuž základových pásů; betonářská ocel B500B (10 505)	t	3,083	65 300,00	201 287,25
13	*ocelová výztuž, pruty ø 12 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 75 kg/m^3*				
14	Štěrkový podsyp; 0-32 mm	m^3	26,400	2 890,00	76 296,00
15	Podkladní beton; železobeton, C20/25, tl. 150 mm	m^2	132,000	950,00	125 400,00
16	Výztuž podkladního betonu; betonářská ocel B500B (10 505)	t	2,277	65 300,00	148 688,10
17	*ocelová výztuž, svařované sítě KARI 100×100×8,0 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 115 kg/m^3*				
18	Bednění podkladního betonu; zřízení, stavební prkna	m^2	33,600	1 090,00	36 624,00
19	Bednění podkladního betonu; odstranění, stavební prkna	m^2	33,600	270,00	9 072,00
20	Prostupy základovými konstrukcemi (studna, 2×venkovní kohout, vodovodní přípojka, kanalizace, napojení NN, voda z retence)	ks	7,000	2 500,00	17 500,00
21	Nenosné stěny; ztracené bednění, C20/25, tl. 150 mm	m^2	8,000	850,00	6 800,00
22	Výztuž nenosných zdí; betonářská ocel B500B (10 505)	t	0,400	65 300,00	26 120,00
23	*ocelová výztuž, pruty ø 10 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 50 kg/m^3*				
24	Překlad; ocelový, IPN 140	m	12,000	1 250,00	15 000,00
25	Překlad; ocelový, IPN 180	m	24,000	2 020,00	48 480,00
26	Překlad; keramický, POROTHERM KP 7, 1250 mm	ks	12,000	690,00	8 280,00
27	Překlad; keramický, POROTHERM KP 7, 1500 mm	ks	4,000	850,00	3 400,00
28	Stropní konstrukce; nosníkový strop POROTHERM, vložky MIAKO	m^2	80,550	3 205,00	258 162,75
29	Bednění stropních konstrukcí; zřízení, stavební prkna	m^2	22,000	4 500,00	99 000,00
30	Bednění stropních konstrukcí; odstranění, stavební prkna	m^2	22,000	650,00	14 300,00
31	Výztuž stropní konstrukce; betonářská ocel B500B (10 505)	t	0,403	65 300,00	26 299,58
32	*ocelová výztuž, svařované sítě KARI 150×150×6,0 mm, včetně přeložení, vázání atd.; 25 kg/m^3*				
33	**Drenáže, kanalizace, uzemnění**				
34	Drenáž; perforovaná drenážní trubka, tl. 100 mm, PVC	m	60,000	1 040,00	62 400,00
35	Drenáž; štěrkový zásyp; štěrkopísek, kamenivo frakce 16-32 mm	m^3	15,000	2 890,00	43 350,00
36	Drenáž; geotextilie, 300 g/m^2	m^2	150,000	130,00	19 500,00
37	Drenáž; nopová folie	m^2	77,850	1 260,00	98 091,00
38	Dešťová kanalizace; svodné potrubí	m	24,700	2 530,00	62 491,00
39	Elektroinstalace; uzemnění	sbr	1,000	22 000,00	22 000,00
40	**Hydroizolace**				
41	Hydroizolace; asfaltový penetrační nátěr, vodorovný	m^2	204,500	25,00	5 112,50
42	Hydroizolace; asfaltový penetrační nátěr, svislý	m^2	72,500	29,00	2 102,50
43	Hydroizolace; 1.PP, vodorovná, GLASTEK MINERAL SPECIAL, tl. 4 mm	m^2	204,500	270,00	55 215,00
44	Hydroizolace; 1.PP, svislá, GLASTEK MINERAL SPECIAL, tl. 4 mm	m^2	72,500	290,00	21 025,00
45	Prostupy hydroizolační vrstvou, pruty výztuže	ks	178,000	125,00	22 250,00
46	**VRN**				
47	Technický dozor, inženýring	sbr	1,000	15 000,00	15 000,00
	Mezisoučet				2 106 909,79
	nákladní doprava	sbr	1,00	30 000,00	30 000,00
	přesun hmot v budovách do 12m	sbr	1,00	20 000,00	20 000,00
	přesun osob	sbr	1,00	16 000,00	16 000,00
	podružný materiál	sbr	1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem bez DPH :					**2 192 909,79 Kč**

DPH	12,00 %
Celkem včetně DPH :	**2 456 058,96 Kč**

Poznámka:

1) rozsah stavebních prací upraven na základě domluvy s investorem na KD, dle zápisu v SD a osobního jednání za účasti Petra a Eduarda Muroně, Ing. Kozla a Ing. Čerňanského

Financování : 40%/40%/20%

Záruka : 60 měsíců

Převzal a souhlasí :

Ve Frýdku-Místku dne **11.03.2026**

----

www.stadakor.cz

Sídlo firmy

STADAKOR s.r.o.

28. října 1495; 738 01, Frýdek-Místek

E-mail:firma@stadakor.cz

IČO:27792501

DIČ:CZ27792501

Společnost zaps. V OR u KS v Ostravě,oddíl C,vložka 41797

Bankovní spojení

35-8621850207/0100 Komerční banka

Mob. 737 802 997

Ing. Daniel Kozel, MBA

Digitálně podepsal Ing. Daniel Kozel, MBA
Datum: 2026.03.11 06:50:31 +01'00'